

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก (ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุด) พร้อมปรับเกลี่ยเส้นทางการเกษตรเชื่อมระหว่างตำบลศรี่งและตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรี่ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก (ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุด) พร้อมปรับเกลี่ยเส้นทางการเกษตรเชื่อมระหว่างตำบลศรี่งและตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๗๗๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร สถานที่ดำเนินการ บ้านसान หมู่ที่ ๑ บ้านศรี่งเหนือ หมู่ที่ ๒ บ้านศรี่งใต้ หมู่ที่ ๓ บ้านหลวง หมู่ที่ ๔ บ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านไชยปราการ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรี่ง และบ้านเกียงใต้ หมู่ที่ ๖ บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๑๘,๑๖๕.๗๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ งานถมดิน เป็นเงิน ๙,๕๐๙.๐๐ บาท
  - ๖.๒ งานถมหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย เป็นเงิน ๕๑๑,๐๘๙.๖๐ บาท
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายกฤษฎา ปกป้องเมือง
  - ๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีชโยดมภ์ นันติ
  - ๗.๓ จำเอกสายันท์ คำงาม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก (ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุด) พร้อมปรับเกลี่ยเส้นทางการเกษตรเชื่อมระหว่างตำบลครึ่งและตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของจ.เชียงราย

ปริมาณงาน :ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1,285 หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 771 ลบ.ม.

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลครึ่ง หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร : กองช่าง เทศบาลตำบลครึ่ง

ที่ตั้งโครงการ:บ้านล้าน ม.1 บ้านครึ่งเหนือ,ม.2,บ้านครึ่งใต้ ม.3,บ้านหลวง ม.4,บ้านหลวงใหม่พัฒนา ม.8,บ้านประชาภิวัฒน์ ม.,บ้านไชยปราการม.11,ต.ครึ่ง อ.เชียงของจ.เชียงรายและบ้านเกียงใต้

ม.6,บ้านศรีวิไลด.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

คำนวณราคากลาง

4/10/1965

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ / หน่วย		ราคาแรงงาน / หน่วย		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				หน่วย	รวม	หน่วย	รวม		
1	งานลาดยาง	5,140.00	ม. <sup>2</sup>	-	-	1.85	9,509.00	9,509.00	
2	งานถมหินคลุก เกรด B พร้อมปรับเกลี่ยรวมค่าขนส่ง 10 ล้อ	848.00	ม. <sup>3</sup>	590.73	500,939.04	11.97	10,150.56	511,089.60	
	จากโรงไม้หินเชียงรายแลนด์ระยะทาง52กม.เพื่อยุบตัว10%								
	<b>ยอดรวมทั้งหมด</b>				<b>500,939.04</b>		<b>19,659.56</b>	<b>520,598.60</b>	

หมายเหตุ

ราคาวัสดุ

500,939.04

- ระยะทางขนส่ง จาก <http://map-server.doh.go.th/> (กรมทางหลวง )

ราคาแรงงาน

19,659.56

- ข้อมูลราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค จ.เชียงราย ( 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร )

รวมราคาวัสดุ + ราคาแรงงาน

520,598.60

- ตารางค่าขนส่ง วัสดุก่อสร้าง ตามราคาน้ำมันของแต่ละเดือนนั้นๆ

FACTOR F. 1.3795

197,567.17

- ค่าแรงงานใช้ตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

รวมราคาก่อสร้าง

718,165.77

- ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ตามสำนักงานการค้ำภายใน จ.เชียงราย และตามบัญชีค่าแรงงานและวัสดุก่อสร้าง อ.เชียงของ

งบประมาณอนุมัติ

700,000.00

จ.เชียงราย

ราคากลาง

718,165.77

สรุปผลราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก (ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุด) พร้อมปรับเกลี่ยเส้นทางการเกษตรเชื่อมระหว่างตำบลศรีและตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของจ.เชียงราย  
 ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1,285 หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 771 ลบ.ม.

เจ้าของงาน : เทศบาลตำบลศรี หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร : กองช่าง เทศบาลตำบลศรี

ที่ตั้งโครงการ:บ้านล้าน ม.1 บ้านศรีเหนือ,ม.2,บ้านศรีใต้ ม.3,บ้านหลวง ม.4,หนองใหม่พัฒนา ม.8,บ้านประชาภิวัฒน์ ม.,บ้านไชยปราการม.11,ต.ศรี อ.เชียงของจ.เชียงรายและบ้านเกียงใต้  
 ม.6,บ้านศรีวิไลต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

คำนวณราคากลาง 4/10/1965

ข้อมูล Factor F.

เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ = 5% ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก = 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = 7%

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ	500,939.04	
2	ค่าแรงงาน	19,659.56	
3	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	520,598.60	
4	FACTOR F. 1.3795	197,567.17	
5	รวมค่าก่อสร้าง	718,165.77	

สรุป รวมราคากลางทั้งสิ้น 718,165.77

เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์  
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายกฤษฏา ปกปิงเมือง)  
 รองปลัดเทศบาลฯ  
 (ลงชื่อ)ว่าที่ร.ต. ....กรรมการ  
 (ชโยดมภ์ นันติ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....  
 (ลงชื่อ)จ.อ.....(กรรมการ)  
 ( สายันท์ คำงาม)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

.....